



COMUNE di MINEO
Provincia di Catania
UNITA' ORGANIZZATIVA n° 3
Area Servizi al Territorio
Servizio 1
Manutenzioni
Sede di Piazza Buglio, 40

Prot. n° 11220

del 30/08/2017

OGGETTO: Manutenzione straordinaria Acquedotto , Fognatura e Depuratore. Affidamento urgente ed indifferibile di un intervento per la "Fornitura e posa in opera di un tratto di condotta idrica nel Viale Madre Teresa di Calcutta / Strada comunale Giumarra"
Richiesta manifestazione di interesse a imprese e ditte

AVVISO PUBBLICO

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 429 del 30.08.2017 (P. 46) con la quale è stata prenotata la spesa di € 9.131,36 per la "Fornitura e posa in opera di un tratto di condotta idrica nel Viale Madre Teresa di Calcutta/Strada comunale Giumarra";

Dovendo questo Ente provvedere all'affidamento diretto in economia della fornitura "Fornitura e posa in opera di un tratto di condotta idrica nel Viale Madre Teresa di Calcutta/Strada comunale Giumarra", con il presente AVVISO si comunica che le Imprese e/o Ditte interessate possono presentare manifestazione di interesse per l'affidamento di che trattasi dichiarando di essere in possesso dei requisiti (Cat. OG 6) e quindi per essere successivamente invitate.

Tale manifestazione di interesse dovrà pervenire entro le ore **12,00 del giorno 04.09.2017**.

La manifestazione di interesse dovrà essere corredata con la dichiarazione di regolarità contributiva (indicando il n° di P. IVA o Codice Fiscale per procedere alla richiesta di DURC), Certificato camerale riportando il numero di iscrizione (REA) e i numeri di posizione INPS, INAIL e CASSA EDILE.

Tanto dovevasi



Il Responsabile Area Servizi Territorio
Arch. Marcello Zampino



COMUNE DI MINEO

PROVINCIA DI CATANIA


Servizio Manutenzioni e Patrimonio

Lavori per la fornitura e posa in opera di un tratto di condotta idrica in Via Madre Teresa di Calcutta/Strada com.le Giumarra.

CONTABILITÀ

Mineo li 24.10.2017

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]
Il Responsabile dell'Area
Arch. Marcello Zampino

La presente contabilità per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto è stata redatta contabilizzando le effettive quantità impiegate ed utilizzando le voci del vigente prezziario regionale per i LL.PP., o prezzi correnti di mercato per le categorie di lavoro previste. –

Art. 1.4.4.

Taglio di pavimentazione stradale, etc...

per ogni ml. €. 3,78

ml. 30,00 x 2 = ml. 60,00

ml. 60,00 x €. 3,78 = €. 226,80

1.1.4 2)

Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, inclusi la rimozione di sovrastrutture stradali e di muri a secco comunque calcolati come volume di scavo, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, eseguito secondo le sagome prescritte anche a gradoni, compresi gli interventi anche a mano per la regolarizzazione del fondo,

al mc. €. 9,45

ml. 260,00x0,30x0,60= mc. 46,80

mc. 46,80 x €. 9,45..... €. 442,26

1.2.4

Trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo

Per ogni mc. di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro €. 0,63

mc. 46,80 (materie da scavo)

mc. 46,80x€. 0,63x18km €. 530,71

13.3.5

Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 (sigma 80) serie PN 16, per acqua potabile, realizzati in conformità alla norma UNI EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico – sanitarie del D.M. 174 del 06/04/2004 – Ministero della salute ss.mm.ii. Con soglia di odore e sapore secondo i requisiti della Comunità Europea, verificati e certificati secondo la norma UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme e,

8) D esterno 90 mm

Per ogni ml. €. 13,80

ml. 260,00 x €. 13,80..... €. 3.588,00

13.2.2

Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali vari in ghisa sferoidale con giunto elastico di tipo meccanico con contro flangia e bulloni e con guarnizione EPDM conforme alle norme UNI EN 681-1 e UNI 9164 e/o a flangia secondo la norma UNI EN 1092-2 (ISO 7005-2), con caratteristiche specifiche

al kg. €. 10,60

kg. 50,00x€. 10,60..... €. 530,00

13.8

Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco minuto), proveniente

per ogni mc. €. 22,30

ml. 260,00 x 0,30 x 0,30 = mc. 23,40

mc. 23,40x€. 22,30..... €. 521,82

6.1.2

Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante al setaccio 0,075 mm compreso

1) per strade in ambito extraurbano

Per ogni mc. € 25,30

ml. $260,00 \times 0,30 \times 0,20 =$ mc. 15,60

mc. $15,60 \times € 25,30$ € 394,68

3.1.1

Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione),

2) per opere in fondazione con C 12/15

per ogni mc. € 124,00

ml. $230,00 \times 0,30 \times 0,10 =$ mc. 6,90

mc. $6,90 \times € 124,00$ € 855,60

6.1.4

Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano

1) per strade in ambito extraurbano

- per ogni mq e per ogni cm di spessore € 1,55

ml. $30,00 \times 0,30 =$ mq 9,00

Mq. $9,00 \times 7 \times € 1,55$ € 97,65

6.1.4

Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana)

1) per strade in ambito extraurbano

- per ogni mq e per ogni cm di spessore € 1,90

ml. $30,00 \times 0,30 =$ mq 9,00

mq. $9,00 \times 3 \times € 1,90$ € 51,30

SOMMANO I LAVORI

€ 7.238,82

Oneri sicurezza già inclusi nei lavori (2% sui lavori)

€ 144,78

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

IVA al 22%

€ 1.592,54

Oneri di conferimento a discarica

€ 300,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

€ 1.892,54

€ 1.892,54

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI

€ 9.131,36

Mineo li 24 AGO 2017,

